

Richtlinien für Mobilheime auf dem Campingplatz Klausdorfer Strand

Alle hier errichteten Mobilheime müssen der Camping- und Wochenendplatz Verordnung des Landes Schleswig- Holstein in der aktuellen Ausgabe entsprechen.

Sollten dazu Fragen sein sind diese im Vorwege mit dem Platzbetreiber ab zu klären.

Alle Mobilheime sind an das Fernwärme Netz des Campings an zu schließen.

Dafür wird im Boden eine Öffnung von mind. 300mm Durchmesser sowie ein darüber freier

Montageplatz von mind. einer Breite von 540mm und einer Höhe von 2000mm benötigt.

Hierbei ist ebenfalls das Maß der Schranktür zu beachten, das auch dort die Übergabestation durch passt.

An dieser Position ist ebenfalls der Anschluss für die Hauptwasserleitung vor zu sehen.

Zur Beheizung im Winter ist neben dem Loch zur Durchführung der Leitungen unter dem Mobilheim eine Schuko Steckdose zu setzen die in der Verteilung extra abgesichert ist und ein Relais, welches später Zentral die Steckdose zuschaltet.

Alle Abwasserleitungen sind an einer Stelle am Mobilheim zusammen zu führen.

Die Regenwasser Anschlüsse sind an maximal zwei zu bemaßenden Punkten vom Mobilheim in die Erde zu führen.

Der Elektro- und TV- Anschluß ist ebenfalls auf dem Plan an zu geben und zu bemaßen.

Alle Mobilheime sind direkt nach Montage der Versorgungsleitungen jedoch spätestens nach 3 Wochen mit der Unterverkleidung zu versehen.

Der Liefertermin ist 14 Tage vorher beim Campingplatz bekannt zu geben.

Alle tiefbau relevanten Position sind mind. 6 Wochen vor Beginn der Erschließungsarbeiten mit genauen Maßen an zu geben, so dass der Tiefbauer alle Anschlüsse an die benötigte Position legen kann.

Bei weiteren Fragen sind wir Ihnen gerne jederzeit behilflich.

Ihr Team vom Campingplatz Klausdorfer Strand

